

Sonderwunschkatalog

Fensterarbeiten

- Fenster abschließbar**
Fenster im Erdgeschoss mit abschließbaren Griffen, Anbohrschutz im Griff
380,00 €
- Rollläden**
Elektrische Rollläden im Erdgeschoss mit Einzelbedienung inkl. Elektroverdrahtung und Schalter
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Mittelhaus | 1.280,00 € |
| <input type="checkbox"/> Eckhaus | 1.650,00 € |
- Elektrische Rollläden im kompletten Haus mit Einzelbedienung inkl. Elektroverdrahtung und Schalter
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Mittelhaus | 4.300,00 € |
| <input type="checkbox"/> Eckhaus | 4.900,00 € |

Elektroarbeiten

- Gegensprechanlage**
Installation einer Gegensprechanlage anstatt Klingelanlage, im EG und OG inkl. Aufputztürstation, weiß, Telefon und Netzteil inkl. aller Verdrahtungen und elektrischem Öffner an Haustür; Bemusterung durch den Bauträger
880,00 €
- Zusätzlicher Telefonanschluss**
Einbau eines zusätzlichen Telefonanschlusses, Unterputz, Positionierung seitens des Kunden
Anzahl: _____ je **185,00 €**
- Zusätzliche Steckdose**
Einbau einer zusätzlichen Steckdose, Unterputz, Positionierung seitens des Kunden
Anzahl: _____ je **48,00 €**
- Zusätzlicher Ein-/Ausschalter für Brennstellen**
Einbau eines zusätzlichen Ausschalters, inkl. Lichtauslass, Unterputz, Positionierung seitens des Kunden
Anzahl: _____ je **110,00 €**
- Zusätzliche Steckdose an Außenwand**

Einbau einer zusätzlichen Steckdose an der Außenwand, Unterputz, nicht abschließbar, Positionierung seitens des Kunden

Anzahl: _____ **80,00 €**

Satelliten –Anlage

Einbau einer Satelliten-Anlage auf dem Hauptdach und 2 Fernseh-Anschlussdosen im Haus, inkl. Verdrahtung

1900,00 €

Sanitärarbeiten

Einbau einer Eckbadewanne im Bad OG

Einbau einer Acryl-Eckbadewanne anstatt der Standard-Badewanne, Schenkellänge der Wanne 1,4m x 1,4m, Farbe weiß, inkl. Unterputzeinhebelmischer, integriertem Wannenwassereinlauf, Handbrause und Halterung

1850,00 €

Waschmaschinenanschluss im Gäste-WC EG

Einbau eines Waschmaschinenanschlusses im Gäste-WC im EG, inkl. einer Steckdose und aller notwendigen Verkleidungen der Rohre

410,00 €

Zweiter Waschtisch im Bad OG

Einbau eines zweiten Standardwaschtisches (60cm) im Badezimmer OG, inkl. notwendiger Trockenbaukonstruktionen und des Zubehörs, Farbe weiß

990,00 €

Ausbau Duschbad im DG

Die Leitungen für Warm- und Kaltwasser werden vom Bad OG ins DG verlegt. Lieferung und Montage folgender Leistungen:

- WC-Spülkasten
- Abwasser-, Kalt- und Warmwasseranschluss für Dusche, WC und Waschtisch
- Einbau einer Trockenbauwand, doppelte Beplankung auf 3 Seiten raumhoch für Fliesenaufnahme
- Innentür
- Elektroausstattung: 2 Lichtauslässe, 1 Schalter, 2 Steckdosen
- Waschtisch (60cm), Farbe weiß, mit Einhebelmischer
- Duschwanne Acryl Viertelkreis 80 x 80 x 15 cm, Farbe weiß, mit Brausearmatur, Brausestange (90cm), Schlauch und Handbrause
- Wandhängendes WC, Kunststoffstoffsitz und WC-Betätigung
- Heizkörper
- Fliesen im Standardprogramm in folgenden Bereichen:
 - Fußbodenfläche
 - Wand an Waschtisch: Höhe 1,25m
 - Bereich an WC: Höhe 1,25m
 - Duschbereich: Höhe 2,00m
- Alle Fabrikate sind der Baubeschreibung zu entnehmen

9800,00€

- Außenliegendes Bad im OG, mit Fenster für Mittelhaus**
- Außenliegendes Bad im OG laut Planung mit Fenster und einer Fläche von ca. 10 – 11m² Das Bad wird im Bereich des Kinderzimmers angeordnet. Das jetzige Bad wird als Abstellraum genutzt. Das Bad erhält ein Fenster. Bitte geben Sie an, ob die Scheibe in Klarglas oder satiniert ausgeführt werden soll.
- Glasart: _____ **4350,00 €**
-
- Kernbohrung für Dunstabzug Küche**
- Kernbohrung für Küchendunstabzugshaube in erforderlichen Durchmesser (max. 130mm), die Bohrung erfolgt zur Hauseingangsseite
- 250,00 €**
-
- Maler- und Tapezierarbeiten**
- Die Betondecke sowie alle Innenwände werden mit Raufaser oder Malervlies tapeziert und anschließend weiß gestrichen. Die Treppenkonstruktion wird cremefarben lackiert. Silikon-/Acylfugen zwischen Wand und Türrahmen, sowie Silikonfugen zwischen Wand und Fliesen werden ausgespritzt.
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Raufaser | 5800,00 € |
| <input type="checkbox"/> Malervlies | 7500,00 € |
-
- Bodenbelagsarbeiten**
- Das Wohn- und Esszimmer im EG wird mit Laminat, die Aufenthaltsräume, Abstellräume und Flure im OG und DG werden mit Teppichboden, Schlinge als Bodenbelag ausgestattet und mit einer Teppichsockelleiste aus PVC versehen. Bemusterung im Standardprogramm findet mit der Handwerksfirma auf der Baustelle statt.
- 5800,00 €**
-
- Gartenhütte**
- Einbau einer Gartenhütte aus Nut und Feder mit abschließbarer Tür, inkl. Bodenplatte, Größe: 2,00m x 2,00m. Positionierung nach Vorgaben des Bauträgers
- 2500,00 €**